

IJweg 501A
2143 CL Boesingheliede
Telefoon : 023 5631951
Fax : 023 5627997
E-mail : info@hacar.nl
Website : www.hacar.nl
IBAN : NL44ABNA0494248815
BTW nr. : NL 0093.99.860.B.01

V.v.E. Puur BSH / 378

p/a Munnik VvE Beheer
Postbus 654
2130 AR Hoofddorp
t.a.v. dhr. R. van Steijn

Ref.: ES/DH A7155

Boesingheliede, 31-01-2018

Betreft: deurautomaat & camerabewaking Papaverweg 45-119 te Amsterdam

Geachte heer van Steijn,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 06-12-2017 oen wij u hierbij - geheel vrijblijvend – onze offerte toekomen voor het uitvoeren van onderstaande werkzaamheden:

A. Deurautomaat DORMA

- het creëren van een montagevlak boven de deur in de entreehal nar de lifthal;
- het leveren en aanbrengen van een DORMA deurautomaat, type ED250 waarbij de automaat wordt voorzien van:
 - o armsysteem;
 - o kappenset;
 - o 2 kunststof elleboogschakelaars voor het openen van de automaat;
- het leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos ten behoeve van bovenstaande deurautomaat;
- het leveren en aanbrengen van een signaal- en voedingsleiding naar bovenstaande automaat;
- het installeren van de leidingen met behulp van platte goot.


B. Camera beveiliging

- het leveren en aanbrengen van een camera installatie voorzien van:
 - o 6 stuks Comelit camera's op onderstaande locaties:
 - 1 maal in de garage op -1 nabij de uitgang;
 - 1 maal in de garage op BG nabij de uitgang;
 - 2 maal aan de buitenzijde kruislings kijkend naar de garagedeuren;
 - 1 maal in de entreehal kijkend naar de zijdeur.
 - o 6 stuks Comelit voedingseenheden t.b.v. bovenstaande camera's in een afgesloten kast;
- het leveren en aanbrengen van een Comelit recorder voor max. 8 aansluitingen op een plank;
- 1 stuks Comelit monitor voor het uitlezen van de beelden;
- het leveren en aanbrengen van voedingsleidingen ten behoeve van bovenstaande camera's;
- het aansluiten van alle benodigdheden;
- het instellen van de camera's zodat deze via de monitoren / recorders zijn uit te lezen.

C. Tekstbord

- het leveren en aanbrengen van een kunststof tekstbord met daarop aangegeven dat er camerabewaking aanwezig is.





Bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen volgens onderstaande prijsplitsingen:

OPTIE A		OPTIE B		OPTIE C	
Aan materiaal	€ 2.197,73	Aan materiaal	€ 3.840,44	€ 25,00 excl. BTW per stuk.	
Arbeidsloon	€ 336,00	Aan arbeidsloon	€ 2.352,00		
-----		-----			
Subtotaal	€ 2.533,73	Subtotaal	€ 6.192,44		
21% BTW	€ 532,08	21% BTW	€ 1.300,41		
-----		-----			
Totaal	€ 3.065,81	Totaal	€ 7.492,85		

Geldigheidstermijn	:	tot en met 31/03/2018;
Garantietermijn	:	tot 1 jaar na montage;
Betalingsregeling	:	50% bij opdrachtverstrekking & 50% bij oplevering;
Betalingstermijn	:	binnen 14 dagen na factuurdatum.

Wij vertrouwen u hiermede een passende offerte te hebben aangeboden en zien uw eventuele opdrachtverstrekking met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Hacar Elektrotechniek B.V.

Eric Stevens

Hieronder een aantal afbeeldingen van de aangeboden producten.



- NB1. Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden op werkdagen tussen 07:30 – 17:00 uur met een constante bouwstroom kunnen worden uitgevoerd; indien dit niet het geval is en er wachturen optreden, dan zullen deze op regie- en nacalculatiebasis met u worden verrekend.
- NB2. In bovenstaande aanbieding hebben wij geen rekening gehouden met het aansluiten van de installatie op een internetaansluiting zodat de beelden vanaf afstand uitgelezen kunnen worden.

